

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SOPREČ - od čp.82 - 74

Místo: Sopreč

Datum:

Objednatel: obec Sopreč

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOPREČ - od čp.82 - 74

JKSO:

Místo: Sopreč

Objednatel: obec Sopreč

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Záruční doba 48 měsíců.

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: SOPREČ - od čp.82 - 74

Místo: Sopreč
Objednatel: obec Sopreč
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV							
1	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	305,000		0,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	30,500		0,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	305,000		0,00
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	59,200		0,00
5	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva vč. očištění a uložení na skladku v místě	m2	180,400		0,00
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	76,300		0,00
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	302,400		0,00
8	K	916231213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,000		0,00
9	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	310,000		0,00
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,200		0,00
11	M	592175090	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	kus	126,000		0,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	177,500		0,00
13	K		Podklad ze stabilizace tl 15cm	m2	180,400		0,00
14	K	564811111	Podklad ze štěrku tř. 5D tl 50 mm	m2	180,400		0,00
15	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	180,400		0,00
16	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	190,000		0,00
17	M		Obrubník BEST-MONO II R1	kus	1,000		0,00
18	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m2	30,500		0,00
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,000		0,00
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	m3	132,300		0,00

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21	K	070001000	Dopravní značení	suma	1,000		0,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000		0,00
23	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	suma	1,000		0,00